N. ORD.	N. EL.P.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	n.	k	lung.	larg.	altezza	QUANT. PARZIALE	QUANT. COMPLES.	PREZZO UNIT.	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1		**LOTTO 1**	**CAPPELLA DI S.ANNA**											
0		**OP.PROV.**	**OPERE PROVVISIONALI**											
0.1	**B1.1**	**CC.Mi A.02.02.0010**	Nolo di ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio											
			a - per il primo mese o frazione di mese											
				m²	1,00		6,00		8,00	48,00				
				m²	2,00		4,00		7,00	56,00				
				m²	2,00		1,00		7,00	14,00				
				m²	1,00		3,00		7,00	21,00				
				m²	3,00		4,00		2,00	24,00				
				m²							**163,00**	13,20	**2.151,60**	
			b - per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m²	2,00						**163,00**	1,30	**423,80**	
			sovrapprezzo per avvicinamenti, stocchetti, pUntoni, etc.	%		0,10							**215,16**	
0.2	**B1.2**	**CC.Mi A.02.02.0040**	Nolo di piano di lavoro o sottoponte corredato di fermapiede e parapetto misurato in pianta effettiva del piano di lavoro e sottoponte											
			a - per il primo mese o frazione di mese											
				m²	2,00		2,00	1,15		4,60				
				m²	4,00		6,00	1,15		27,60				
				m²	3,00		4,50	1,15		15,53				
				m²	6,00		4,00	1,15		27,60				
				m²	3,00		4,00	1,00		12,00				
				m²	3,00		4,00	1,00		12,00				
				m²	3,00		3,00	1,15		10,35				
				m²	1,00		4,00	6,00		24,00				
				m²	1,00		4,00	3,45		13,80				
				m²							**147,48**	13,80	**2.035,16**	
			b - per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m²	2,00						**147,48**	0,83	**244,81**	
			sovrapprezzo per avvicinamenti, stocchetti, puntoni, etc.	%		0,10							**203,52**	
0.3	**B1.6**	**O.P. 10.350.0070**	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,											
			a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m	3,00		3,50			10,50				
				m	1,00		6,00			6,00				
				m							**16,50**	€ 22,81	**376,37**	
			b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m	2,00						**16,50**	€ 3,75	**123,75**	
0.4	**B1.3**	**CC.Mi A.02.02.0045**	Nolo di protezione di ponte di facciata applicata su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similari, compresi accessori di fissaggio, approntamento, mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di un anno, disfacimento ed allontanamento dei materiali, misurato nella superficie effettiva in proiezione verticale	m²	1,00			7,00	8,50		**59,50**	3,45	**205,28**	
0.5	**B3.1**	**CC.Mi A.00.00.0405**	Nolo di quadri elettrici di cantiere: quadri di ricevimento e di distribuzione nonché quadretto secondario a spina											
			d - quadro generale di distribuzione, 4 prese (IP55)	cad	1,00							1.010,00	**1.010,00**	

0.6	**B4.2**	**A.P. n.1**	Protezione di pavimentazioni e arredi fissi, compresi: sovrapposizioni, sfridi, nolo per tutta la durata dei lavori, rimozione finale ed allontanamento dei materiali a fine cantiere											
				m²			6,00	6,10		36,60				
				m²			2,70	4,37		11,80				
				m²							**48,40**	5,00	**242,00**	
			TOTALE OPERE PROVVISIONALI										**€7.231,42**	
			NOLEGGI E INSTALLAZIONE DI CANTIERE											
1.1		**O.E. 1.1**	Rimozione di quadri dalle pareti, ricovero presso il cantiere; compreso successivo rimontaggio											
			tela n. 1 del dossale											
			spostamento teca con reliquie											
	A5	**DEI MO1037**	restauratore	ore	2,50							€37,42	**€93,55**	
1.2		**O.E. 1.2**	Imballaggio del manufatto, inclusi gli oneri relativi ai materiali da utilizzare; compresa ricollocazione a fine cantiere e smaltimento degli imballaggi											
	A5	**DEI MO1037**	restauratore	ore	2,00							€37,42	**€74,84**	
			tela n. 1 del dossale	m²			1,35		2,17	2,93				
			teca	m²	4,00		1,20	0,40	0,40	0,77				
					2,00		0,40		0,40	0,32				
											4,02			
	D120	**DEI - M13120**	Polietilene a bolle d'aria	m²							**4,02**	€0,85	**€3,41**	
	D102	**DEI - M13102**	Nastri adesivi:											
			b - in pvc	cad	0,50							€1,58	**€0,79**	
			Trabattello esterno per trattamento telaio fisso dei serramenti ed inferriate esterne											
1.3	**B1.4**	**O.P. NC.10.400.0020**	Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio:											
			a - per il primo giorno	giorno	1,00							€51,22	**€51,22**	
			b - per ogni giorno successivo	giorno	3,00							€2,38	**€7,14**	
													€230,95	
			TOTALE OPERE PROVVISIONALI NOLEGGI INSTALLAZIONE CANTIERE											**€7.462,38**